

Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость, руб. на 1 кв.м
п. Школьное, ул. Мира, д. 17					
Конструктивные элементы					
1	Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты	100 шт.	0,02	1	0,02
2	Восстановление козырьков	кв.м.	32	1	1,57
3	Заделка выбоин в цементных полах	кв.м.	2	1	0,02
4	Улучшенная масляная окраска оконных рам	100 кв.м.	0,288	1	0,27
Итого по разделу:					1,88
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства					
5	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,05	1	0,06
6	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,05	1	0,08
7	Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм	100 задвижек	0,01	1	0,12
8	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм	100 задвижек	0,01	1	0,04
9	Смена вентиля диаметром до 25 мм	100 вентиляей	0,01	1	0,01
10	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	1,5	1	0,15
11	Замена выключателя	1 выключатель	1	1	0,00
12	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	1,26	2	0,01
13	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	0,703	2	0,04
14	Осмотр водопровода, канализации	100 квартир	0,6	2	0,68
15	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,1	1	0,03
16	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 м2 площади помещений	4,664	2	0,33
17	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 м2 площади помещений	4,664	1	0,52
18	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,24	4	0,08
19	Осмотр устройства системы центрального отопления в подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	3,073	1	0,12
20	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	1,5	1	0,06
21	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	7,83	1	0,26
22	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	7,83	1	0,14
23	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	38	1	0,30
24	Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм	100 м трубопровода	0,1	1	0,04
Итого по разделу:					3,06
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы					
25	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 3 класса	1 000 кв.м. территории	0,08	104	0,12
26	Уборка газонов от случайного мусора	100 000 м2	0,001	40	0,04
27	Стрижка газонов	на 100 кв.м.	1,1	1	0,01
28	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса	10 000 кв.м. территории	0,008	8	0,02
29	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,2	1	0,00
30	Посыпка территории III класса	100 кв. м	0,3	1	0,01
31	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,2	1	0,00
32	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0,804	104	0,82
33	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0,804	104	0,15
34	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0,1	6	0,03
35	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,1	48	0,08
36	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока	1 воронка	4	2	0,02
37	Механизированная погрузка твердых бытовых отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоровозов на полигоне ТБО	100 куб.м	0,01	156	0,45
38	Транспортировка ТБО на мусоровозе 7,5-11 куб. м (коэффициент уплотнения 1,6)	100 куб.м/км	0,824	156	1,16
39	Дератизация подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,703	1	0,04
40	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,703	2	0,13
Итого по разделу:					3,07
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					8,01