

## Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость, руб. на 1 кв.м
<b>п. Школьное, ул. Мира, д. 8</b>					
<b>Конструктивные элементы</b>					
1	Смена колпаков вентиляционных труб (при одном канале в трубе)	100 колпаков	0,1	1	0,20
<b>Итого по разделу:</b>					0,20
<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>					
2	Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм	100 задвижек	0,01	1	0,11
3	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм	100 задвижек	0,01	1	0,04
4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	1,5	1	0,15
5	Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	1000 пог.м.	0,12	1	0,31
6	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	1,55	2	0,01
7	Осмотр всех элементов рулонных кровель	1000 кв.м. кровли	0,858	2	0,04
8	Осмотр водопровода, канализации	100 квартир	0,8	2	0,86
9	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,1	1	0,03
10	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 м2 площади помещений	3,432	2	0,23
11	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 м2 площади помещений	3,432	1	0,65
12	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,2	4	0,06
13	Осмотр устройств системы центрального отопления в подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	3,257	1	0,12
14	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	1,5	1	0,06
15	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	7,88	1	0,25
16	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	7,88	1	0,13
17	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	38	1	0,28
<b>Итого по разделу:</b>					3,32
<b>Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы</b>					
18	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса	10 000 кв.м. территории	0,008	3	0,01
19	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,2	10	0,01
20	Посыпка территории III класса	100 кв. м	0,3	10	0,07
21	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,2	10	0,02
22	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	8,5	1	0,34
23	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,1	48	0,08
24	Механизированная погрузка твердых бытовых отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоровозов на полигоне ТБО	100 куб.м	0,014	156	0,59
25	Транспортировка ТБО на мусоровозе 7,5-11 куб. м (коэффициент уплотнения 1,6)	100 куб.м/км	1,12	156	1,48
26	Дератизация подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,858	1	0,04
27	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,858	2	0,15
<b>Итого по разделу:</b>					2,81
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					6,33