

Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость, руб. на 1 кв.м
п. Школьное, ул. Мира, д. 9					
Конструктивные элементы					
1	Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты	100 шт.	0,02	1	0,02
2	Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами	100 м2 сменяемого покрытия	0,5	1	0,87
Итого по разделу:					0,89
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства					
3	Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами	100 м2 восстановленного участка	0,1	1	0,10
4	Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм	100 задвижек	0,01	1	0,11
5	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм	100 задвижек	0,01	1	0,04
6	Смена вентиля диаметром до 25 мм	100 вентиляей	0,01	1	0,01
7	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,4	1	0,40
8	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	1,5	1	0,15
9	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	1,57	2	0,01
10	Осмотр всех элементов рулонных кровель	1000 кв.м. кровли	0,854	2	0,04
11	Осмотр водопровода, канализации	100 квартир	0,7	2	0,77
12	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,1	1	0,03
13	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 м2 площади помещений	3,501	2	0,24
14	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 м2 площади помещений	3,501	1	0,58
15	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,2	4	0,07
16	Осмотр устройства системы центрального отопления в подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	3,175	1	0,12
17	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	1,5	1	0,06
18	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	7,94	1	0,26
19	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	7,94	1	0,13
20	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	38	1	0,29
21	Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм	100 м трубопровода	0,1	1	0,04
Итого по разделу:					3,45
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы					
22	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса	10 000 кв.м. территории	0,008	8	0,01
23	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса	10 000 кв.м. территории	0,008	3	0,02
24	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,2	3	0,00
25	Посыпка территории III класса	100 кв. м	0,3	3	0,02
26	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,2	3	0,01
27	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,1	48	0,08
28	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока	1 воронка	4	2	0,02
29	Механизированная погрузка твердых бытовых отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоровозов на полигоне ТБО	100 куб.м	0,012	156	0,52
30	Транспортировка ТБО на мусоровозе 7,5-11 куб. м (коэффициент уплотнения 1,6)	100 куб.м/км	0,984	156	1,34
31	Дератизация подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,854	1	0,05
32	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,854	2	0,16
Итого по разделу:					2,23
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					6,56