

Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость, руб. на 1 кв.м
п. Школьное, ул. Мира, д. 18					
Конструктивные элементы					
1	Восстановление (ремонт) отмостки	100 м2 отмостки	0,05	1	0,077
2	Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты	100 шт.	0,02	1	0,016
3	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	10 м восстановленной герметизации стыков	5	1	0,073
4	Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами	100 м2 сменяемого покрытия	2,12	1	3,690
Итого по разделу:					3,856
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства					
5	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	1,5	1	0,149
6	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов	1 переключатель	1	1	0,011
7	Замена автоматического выключателя	1 автоматический выключатель	1	1	0,065
8	Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	1000 пог.м.	0,1	1	0,265
9	Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии	1 прибор учета	1	1	0,033
10	Замена выключателя	1 выключатель	5	1	0,018
11	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	0,227	2	0,001
12	Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов	1000 кв.м. кровли	0,848	2	0,041
13	Осмотр водопровода, канализации	100 квартир	0,57	2	0,628
14	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,15	4	0,050
15	Осмотр устройства системы центрального отопления в подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	3,179	1	0,117
16	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	1,5	1	0,056
17	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	8,27	1	0,266
18	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	8,27	1	0,140
Итого по разделу:					1,841
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы					
19	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 3 класса	1 000 кв.м. территории	0,08	104	0,116
20	Уборка газонов от случайного мусора	100 000 м2	0,001	80	0,071
21	Стрижка газонов	на 100 кв.м.	0,92	1	0,012
22	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса	10 000 кв.м. территории	0,008	8	0,015
23	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса	10 000 кв.м. территории	0,008	3	0,023
24	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,2	1	0,001
25	Посыпка территории III класса	100 кв. м	0,3	1	0,008
26	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,2	1	0,002
27	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0,402	8	0,031
28	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0,402	104	0,074
29	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0,1	6	0,025
30	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,1	48	0,080
31	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока	1 воронка	3	2	0,013
32	Механизированная погрузка твердых бытовых отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоровозов на полигоне ТБО	100 куб.м	0,01	156	0,432
33	Транспортировка ТБО на мусоровозе 7,5-11 куб. м (коэффициент уплотнения 1,6)	100 куб.м/км	0,8	156	1,086
34	Дератизация подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,848	1	0,045
35	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,848	2	0,155
Итого по разделу:					2,186
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					7,88