

## Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
<b>пгт. Гвардейское, ул. Сумская, дом №34-а</b>					<b>1 441,60</b>
<b>Конструктивные элементы</b>					
1	Замена поврежденного участка трубопровода диаметром до 100 мм	1 участок (6 м)	2	1	0,55
2	Восстановление (ремонт) отмостки	100 м2 отмостки	0,2	1	0,65
3	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен	100 м2 окрашенной поверхности	3,77	1	1,02
4	Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей	100 м2 окрашенной поверхности	0,28	1	0,26
5	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей потолков	100 кв.м	0,25	1	0,08
6	Восстановление козырьков	кв.м.	10	1	1,09
7	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	100 м2 заплат	1,5	1	3,68
8	Прочистка засоренных вентиляционных каналов	10 м канала	6	1	0,25
<b>Итого по разделу:</b>					<b>7,58</b>
<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>					
9	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0,6	1	0,14
10	Техническое обслуживание и проверка герметичности внутридомовых газопроводов				0,16
11	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	1,442	2	0,02
12	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	1,442	2	0,18
13	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	0,39	2	0,05
14	Осмотр водопровода, канализации	100 квартир	0,3	2	0,80
15	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,3	1	0,22
16	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 м2 площади помещений	1,442	2	0,24
17	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 м2 площади помещений	1,442	3	1,23
18	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,1	4	0,08
19	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год)	1,442	3	0,99
<b>Итого по разделу:</b>					<b>4,12</b>
<b>Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы</b>					
20	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,62	52	0,58
21	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,5	52	0,36
22	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,62	24	0,66
23	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,5	24	0,44

24	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса	1 000 кв.м. территории	0,24	104	0,70
25	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,18	1	0,00
26	Посыпка территории II класса	100 кв. м	0,6	1	0,03
27	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,18	1	0,01
28	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0,1	8	0,02
29	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0,1	12	0,01
30	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0,05	6	0,03
31	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,05	48	0,10
32	Побелка деревьев и бордюров				0,07
33	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,8	4	0,31
34	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,43	4	0,20
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3,51</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>15,21</b>