

## Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Периодичность в год	Объем работ	Стоимость за 1 кв.м в мес, руб.
<b>Первомайское пер. Садовый, 10</b>				
1	Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов	по мере необходимости	5 кв.м	0,33
2	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен	1 раз	100 кв.м	0,40
3	Смена поврежденных листов асбоцементных кровель	по мере необходимости	10 листов	1,03
4	Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 25 мм	по мере необходимости	3 пог.м	0,33
5	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	по мере необходимости	12 шт.	0,32
6	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	по мере необходимости	1 шт.	0,08
7	Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм	по мере необходимости	3 пог.м	0,74
8	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	по мере необходимости	6 пог.м	0,02
9	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	2-3 раза	во всех квартирах и местах общего пользования	0,86
10	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	ежеквартально	на всех площадках	0,06
11	Сбор и вывоз ТБО	156 раз (3 раза в неделю)		1,32
12	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	1 раз	подвал и чердак	0,11
13	Дезинсекция подвалов	2 раза	подвал	0,39
<b>ИТОГО:</b>				<b>6,00</b>

**Стоимость за 1 кв.м в мес, руб.:** 6,00

**в том числе:**

**санитарное содержание:** 1,82

**техническое содержание:** 4,18