

Смета расходов. Список работ

№п п	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
Республика Крым, Симферопольский район, пос. Школьное, ул. Мира, дом 10					
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства					
1	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	1,5	5	0,85
2	Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	1000 пог.м.	0,1	1	0,54
3	Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии	1 прибор учета	1	1	0,04
4	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	4,558	2	0,03
5	Осмотр всех элементов рулонных кровель	1000 кв.м. кровли	0,854	2	0,05
6	Осмотр водопровода, канализации	100 квартир	0,7	2	0,18
7	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,1	3	0,11
8	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 м2 площади помещений	3,194	2	0,25
9	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 м2 площади помещений	3,194	1	0,54
10	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,2	4	0,08
11	Осмотр устройства системы центрального отопления в подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	0,854	2	0,07
12	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	1,5	1	0,06
13	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	2,93	1	0,11
14	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	2,93	1	0,06
15	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	29,3	1	0,22
16	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год)	3,194	7	2,10
Итого по разделу:					5,28
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы					
17	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 3 класса	1 000 кв.м. территории	0,08	104	0,13
18	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса	10 000 кв.м. территории	0,008	12	0,03
19	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса	10 000 кв.м. территории	0,008	12	0,10
20	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,2	10	0,01
21	Посыпка территории III класса	100 кв. м	0,3	10	0,08
22	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,2	10	0,03
23	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0,804	100	0,88
24	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,012	156	0,04
25	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока	1 воронка	4	4	0,04
26	Дератизация подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,854	4	0,15
27	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,854	4	0,18
Итого по разделу:					1,67
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					6,94