

# Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
<b>Республика Крым, Симферопольский район, пос. Школьное, ул. Мира, дом 5</b>					
<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>					
1	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0,3	1	0,17
2	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов	1 переключатель	1	1	0,06
3	Замена автоматического выключателя	1 автоматический выключатель	1	1	0,32
4	Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	1000 пог.м.	0,06	1	1,59
5	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	0,898	2	0,03
6	Осмотр всех элементов рулонных кровель	1000 кв.м. кровли	0,439	2	0,13
7	Осмотр водопровода, канализации	100 квартир	0,15	2	0,19
8	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 м2 площади помещений	0,651	1	0,57
9	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,01	4	0,02
10	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год)	0,651	1	0,41
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3,48</b>
<b>Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы</b>					
11	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 3 класса	1 000 кв.м. территории	0,129	29	0,29
12	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса	10 000 кв.м. территории	0,013	1	0,02
13	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса	10 000 кв.м. территории	0,013	1	0,07
14	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,4	1	0,01
15	Посыпка территории III класса	100 кв. м	0,6	1	0,08
16	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,4	1	0,03
17	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0,02	1	0,00
18	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,02	52	
19	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока	1 воронка	4	2	0,10
<b>Итого по разделу:</b>					<b>0,69</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>4,17</b>