

Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
Республика Крым, Симферопольский район, пос. Школьное, ул. Мира, дом 8					
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства					
1	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	1,5	4	0,66
2	Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	1000 пог.м.	0,12	1	0,64
3	Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии	1 прибор учета	1	1	0,04
4	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	3,432	2	0,02
5	Осмотр всех элементов рулонных кровель	1000 кв.м. кровли	0,858	2	0,05
6	Осмотр водопровода, канализации	100 квартир	0,8	2	0,20
7	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,1	2	0,07
8	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 м2 площади помещений	3,257	2	0,25
9	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 м2 площади помещений	3,257	1	0,60
10	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,2	4	0,07
11	Осмотр устройства системы центрального отопления в подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	0,858	2	0,07
12	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	1,5	1	0,06
13	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	7,88	1	0,29
14	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	7,88	1	0,14
15	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	38	1	0,28
16	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год)	3,257	1	0,30
Итого по разделу:					3,75
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы					
17	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса	10 000 кв.м. территории	0,008	6	0,01
18	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,2	10	0,01
19	Посыпка территории III класса	100 кв. м	0,3	10	0,08
20	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,2	10	0,03
21	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0,05	6	0,01
22	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,05	24	0,02
23	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока	1 воронка	4	2	0,02
24	Дератизация подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,858	4	0,15
25	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,858	4	0,18
Итого по разделу:					0,51
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					4,26