

## Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб. с НДС
<b>пгт. Гвардейское, ул. Острякова, д. 15</b>					<b>4 374,40</b>
<b>Конструктивные элементы</b>					
1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд до 50 кирпичей	1 м3 кладки	1,44	1	0,34
2	Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04	1	0,06
3	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен	100 м2 окрашенной поверхности	0,74	1	0,16
4	Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей	100 м2 окрашенной поверхности	3,44	1	2,39
5	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей потолков	100 кв.м	3,25	1	0,85
6	Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам	100 труб	0,46	1	0,90
7	Устройство прямых частей поручней из металла	пог.м	12	1	0,16
8	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей козырьков	100 кв.м	0,25	1	0,07
9	Ремонт бетонных полов	кв.м.	1	1	0,02
<b>Итого по разделу:</b>					<b>4,95</b>
<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>					
10	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0,18	1	0,03
11	Техническое обслуживание и проверка герметичности внутри домовых газопроводов			1	0,16
12	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,525	1	0,94
13	Замена автоматического выключателя	1 автоматический выключатель	2	1	0,03
14	Замена предохранителя	1 предохранитель	4	1	0,03
15	Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	1000 пог.м.	0,006	1	0,05
16	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	5,5319	2	0,03
17	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	5,5319	2	0,24
18	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	5,5319	1	0,18
19	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	5,5319	1	0,13
20	Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков	1000 кв.м. кровли	1,785	2	0,07
21	Осмотр водопровода, канализации	1000 кв.м. осматриваемых помещений	0,88	1	0,03
22	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,72	1	0,20
23	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	5,5319	2	0,86
24	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,3	2	0,04
25	Осмотр силовых щитов	1 щит	1	2	0,02
26	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	4,3744	1	0,39
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3,44</b>

**Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы**

27	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	1,8	52	0,69
28	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	1,35	52	0,39
29	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса	1 000 кв.м. территории	0,64	52	0,34
30	Уборка газонов от случайного мусора	100 000 м2	0,01	52	0,40
31	Стрижка газонов	на 100 кв.м.	10	1	0,12
32	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,48	5	0,01
33	Посыпка территории II класса	100 кв. м	1,6	5	0,16
34	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,48	5	0,02
35	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0,3	8	0,02
36	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0,3	44	0,02
37	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв.м	0,05	8	0,01
38	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,05	44	0,03
39	Спил деревьев	шт.	1	1	0,28
40	Вывоз веток	м3	5	1	0,06
41	Побелка деревьев и бордюров				0,07
42	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	2	4	0,26
43	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,88	2	0,07
44	Освещение мест общего пользования	1 кВт	4752		0,37
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3,32</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>11,70</b>